

# สรุปรายการประมาณการก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

บัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากบ้านกระเบื้องนอกถึงบ้านบุงเบา หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ ๔ ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน

๕,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดลอก บดอัดแน่น เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย เงินประกันผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๒๓๒,๒๗๘			
		๐%			
		๐%			
		๖% ต่อปี			
		๗%			
๒	ป้ายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑ ป้าย	๑.๓๓๗๕	๓๑๐,๖๗๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓,๐๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๑๓,๖๗๑	
	ตัวอักษร			๓๑๓,๐๐๐	
				สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน	
	ราคาเฉลี่ย ลบ.ม. ละ	๒๗.๕๘	บาท		

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุทัศน์ กงไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุริยงค์ พนมจันทร์)

(นางอุไรรัตน์ ดีไว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง ครู คศ.๑



คิดอัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน  
( ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ. เมือง ๒๑.๐๐ - ๒๑.๙๙ บาท / ลิตร )

๑.งานถางป่า

๑.๑ ค่าถากถาง

๑.๑๙ ตรม.

๒.งานขุดลอก

๒.๑ ค่าดำเนินการขุดลอกด้วยรถขุด

๑๖.๖๔ บาท/ลบ.ม.

๒.๒ ค่าขนส่ง( รถสิบล้อ ๒๕ ตัน ) คิดระยะทาง

๑ กม.

๑๐.๙๔ บาท/ลบ.ม.


อัตรางานขุดลอก

๒๗.๕๘ บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งสิ้น

๒๗.๕๘ บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ



ผู้คีดงานดินขุด

นายสุทัศน์ กุญไธสง

นายช่างโยธา

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

( ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร คิดที่อำเภอเมือง หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

โครงการขุดลอกคลองระบายบนสายบ้านกระเบื้องนอก - ปู่เงา บ.กระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ

1 งานเบ็ดเตล็ด

1.1 งานวางท่อระบายน้ำ

1.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด  $\varnothing$  0.60 ม.

ขุดดิน	2.19	ลบ.ม. @	16.63	บาท	=	36.37	บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ คลด.					=	626.17	บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					=	30.19	บาท/ม.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	345.00	บาท/ม.	[4]
ค่าใช้จ่ายรวม						1,037.73	บาท/ม.	[5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	1,037.73	/	1.00		=	1,037.73	บาท/ม.	[6]=[5]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ต้น

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียบละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง	15.00	กม.	= (	32.66	x 13) + 300	=	724.58	บาท / เทียบค่าขนส่ง	
เฉลี่ย			=	724.58	/	24	=	30.19	บาท / ม.

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เทียบ (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท/ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	0.126	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	0.212	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	0.322	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	0.442	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	0.77	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	1.169	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	1.651	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	2.545	635	2.545	1.45