

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก		
ประเภทงาน	งานทาง		
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.จากนาตาแหวงถึงดอนโจด		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามที่ อบต.กระเบื้องนอก		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง		
ตามแบบของ	อบต.กระเบื้องนอก	จำนวน	4.00 แผ่น
ประมาณการตาม	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน	1 แผ่น
คำนวณเป็นราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566		


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ที่ 060/2564

ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้พิจารณากำหนดราคากลางแล้ว ได้ผลดังนี้

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F 1.3624	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	283,898.38	1.3624	386,783.15	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		389,783.15	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		389,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.จากนาตาแหวงถึงดอนโจด

บ้านโนนละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุทัศน์ กุญชรสง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยภัทร พัฒนะแสง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณัฐยา เติณริรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จากนาตาแหงถึงตองโจด บ้านโนนละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร
 หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอกกำหนด
 ตามแบบของ อบต.กระเบื้องนอก จำนวน 4.00 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นายสุทัศน์ กุญโธสง นายช่างโยธา อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 23 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานวางป่า รื้อย้าย ปรับพื้นทางเดิม							
	1.1 งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,080.00	1.78	1,922.40	1.3624	2.43	2,619.08
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.80	485.19	18,340.18	1.3624	661.02	24,986.66
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีต (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	3.1.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	756.00	339.32	256,525.92	1.3624	462.29	349,490.91
	3.1.2 Expansion Joint	ม.	12.00	175.15	2,101.80	1.3624	238.62	2,863.49
	3.1.3 Contraction Joint	ม.	56.00	89.43	5,008.08	1.3624	121.84	6,823.01
	3.1.4 Longitudinal Joint	ม.						
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
					283,898.38		รวม	389,783.15
							ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	389,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 283,898.38
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายสุทัศน์ กุญโธสง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน