

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
 ประเภทงาน งานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จากป่าตึงถึงบ้านโนนมันแกว
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามที่ อบต.กระเบื้องนอก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านยาง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
 ตามแบบของ อบต.กระเบื้องนอก จำนวน 4.00 แผ่น
 ประมาณการตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดเป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ที่ 007/2566

ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้พิจารณากำหนดราคากลางแล้ว ได้ผลดังนี้


ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F 1.3624	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	284,391.64	1.3624	387,455.17	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		390,455.17	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		390,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.จากป่าตึงถึงบ้านโนนมันแกว

บ้านยาง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุทัศน์ กงไธสง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐชา พลตงนอก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวนงนุช วุฒิไธสง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จากปู่ตาถึงบ้านโนนมันแกว บ้านยาง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
 หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอกกำหนด
 ตามแบบของ อบต.กระเบื้องนอก จำนวน 4.00 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นายสุทัศน์ กุญโธสง นายช่างโยธา อบต. กระเบื้องนอก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานวางป่า รื้อย้าย ปรับพื้นที่ทางเดิม							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.78	1,780.00	1.3624	2.43	2,425.07
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	485.19	18,194.63	1.3624	661.02	24,788.36
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีต (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	3.1.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	331.70	248,775.00	1.3624	451.91	338,931.06
	3.1.2 Expansion Joint	ม.	12.00	174.38	2,092.56	1.3624	237.58	2,850.90
	3.1.3 Contraction Joint	ม.	60.00	89.47	5,368.20	1.3624	121.89	7,313.64
	3.1.4 Longitudinal Joint	ม.	125.00	65.45	8,181.25	1.3624	89.17	11,146.14
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
					284,391.64		รวม	390,455.17
							ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) ปรับยอด	390,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	284,391.64
=	1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายสุทัศน์ กุญโธสง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน